



Peak-shaving - UPS - PV optimisation

Fiche technique - Datenblatt - SMARTES Maxi 25-40 - 15T

Général <i>Allgemeine Daten</i>	Description <i>Bezeichnung</i>	SMARTES 25-40 - 15T	Armoire précablée avec fusibles DC, sans disjoncteur AC <i>Vorverkabelter Schrank mit DC Sicherungen, ohne AC Sicherungen</i>
	Dimension : L x H x P <i>Masse: L x H x T</i>	600 x 1822 x 800 mm	
	Poids <i>Gewicht</i>	~430 - 580 kg	
	Lieu d'installation <i>Einsatzbereich</i>	Indoor	
	Classe de sécurité <i>Schutzklasse</i>	IP21	
	Surveillance et contrôle <i>Überwachung/Steuerung</i>	VRM Portal via Internet (Ethernet) / Wifi (court /kurz) / Remote Console	Option (non inclus) : Wifi antenne /4G Modem / Display <i>Option (nicht inklusives) :</i>
	AC IN: Réseau Netz	Appareils utilisés <i>Eingesetzte Geräte</i>	3x Victron Multiplus II 48/5000/70-50
Tension d'alimentation / Type réseau <i>Betriebsspannung / Netzart</i>	3p 400VAC / 50Hz, TN		
Puissance de réinjection (cos phi=1) <i>Nenn- Einspeiseleistung (cos phi=1)</i>	15kVA / 12 kW	(3kVA/2.4kW/phase) @25°C	
Puissance de charge nominale : AC>DC <i>Nenn Ladeleistung AC>DC</i>	11.5 kW (3.8 kW/phase) @25°C		
Raccordement AC IN <i>AC IN -Anschluss</i>	3P+N+PE, borne à visser max. 6 mm ² <i>3P+N+PE, Klemmleiste bis max. 6mm²</i>	Autres sur demande. <i>Andere auf Anfrage.</i>	
Disjoncteur max *1 <i>max. Sicherung *1</i>	LS Typ C 50 A		
Protection intégrée <i>Integrierte Überwachung</i>	Court-circuit, surcharge, tension batterie haut et bas, température haute, DC-Ripple	<i>Netzüberwachung, Überlast, Batteriespannung zu hoch und tief, Übertemperatur, Brummspannung am DC-Eingang</i>	
Certificats <i>Zertifizierungen</i>	CE, VDE-AR-N 4105:2011-08	https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates	
AC OUT 1 / 2 : Consommateurs secours Notstromanschluss *2	Courant de transfert AC-IN -> AC-OUT <i>Transferstrom AC-IN zu AC-OUT</i>	Max 50 A /phase	
	Temps de transfert <i>Umschaltzeit</i>	< 20msec	
	Raccordement AC IN <i>AC-Anschluss</i>	3P+N+PE, borne à visser max. 6 mm ² <i>3P+N+PE, Klemmleiste bis max. 6mm²</i>	
	Disjoncteur max *1 <i>max. Sicherung *1</i>	LS Typ C 50 A	
	Puissance nominale : DC>AC en backup <i>Nominale. Entladeleistung in Backup</i>	15kVA/ 12 kW (5kVA/4kW/phase) @25°C	En fonction de la température de l'onduleur. <i>In Funktion der Temperatur des Wechselrichters.</i>
	Puissance de pointe en backup <i>Peak Entladeleistung in Notstrom</i>	130% ~15min 27 kW max. 1 sek	En fonction de la température de l'onduleur. <i>In Funktion der Temperatur des Wechselrichters.</i>
Chargeur solaire <i>Solarladeregler</i>	Appareils utilisés <i>Eingesetzte Geräte</i>	-	
	DC Input <i>Nennladestrom</i>	-	
	Tension max sur PV Input <i>Maximale PV-Leerspannung</i>	-	
Stockage <i>Speicher</i>	Appareils utilisés <i>Eingesetzte Geräte</i>	5-8 x SIMPO5000 Lithium Iron Phosphate - LiFePO4	Capacité extensible jusqu'à max. 8x SIMPO au total (40 kWh de stockage). <i>Erweiterbar auf max. 8x SIMPO (40 kWh Speicherkapazität).</i>
	Tension nominale <i>Nominal Spannung</i>	51.2V	
	Capacité nominale / capacité utile <i>Nominale Kapazität / Nutzbare Kapazität</i>	5-8 x 5.12 kWh / 95% @0.5C	https://www.swiss-green.ch/9303980_datasheet_FR.pdf https://www.swiss-green.ch/9303980_datasheet_DE.pdf
	Cycle de vie <i>Lebenszyklen</i>	>6000 @25°C	Garantie : 70% SOH @10 jrs OU / ODER min. 3000 cycles total
	Température de fonctionnement : <i>Betriebstemperatur:</i>	Décharge / Entladen : -20°C à +55°C * Charge / Laden : -10°C à +55°C * Idéal / Ideal: +25°C à +45 °C	* BMS Limits : DCL=limite courant de décharge / Entladestromlimite DCL=limite courant de décharge / Ladestromlimite + 10° < +45°C : DCL 1C CCL= 0.3- 1C +5° < +10°C: DCL: 0.6C CCL : 0.2C -10° < +5°C: DCL: 0.5C CCL: 0.1C < -10°C: DCL= 0.3C CCL = 0C
	Température de stockage	-20 bis 60°C idéal 25 °C	Contrôle et recharge tous les 6 mois nécessaire.

*1 Pour les travaux électriques, en matière de branchement, veuillez suivre les normes, réglementations nationales locales ainsi que les instructions d'installation.

*2 Coupure de tous les pôles entre AC-IN et AC-OUT est à respecter. / ACOU2 piloté selon ACIN ou autre sur demande

*1 gemäß örtlich geltendem Normen und Richtlinien, der örtlichen Gegebenheiten sowie des verwendeten Kabelquerschnittes, Verbraucher Notstromkreis berücksichtigen

*2 Allpolige Trennung zwischen AC-IN und AC-OUT ist einzuhalten / ACOU2 Netzgesteuert oder anders auf Anfrage